



Ed Art Projekt

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

«ЭД АРТ ПРОЕКТ» ООО

«ED ART PROJECT» LLC

☒ ք. Երևան Երեբունի փ. 34 2. բն. 36

@ ed.art.projekt@internet.ru

Ճ ☎ /099/ 899-221

Ճ ☎ /043/ 411-711

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ LU-ԹՅ-ԳՅԽԵԶԲ-25/06

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«ԷԴ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝



Ե. ԵՐԻՂՉԱՐՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՐԵՄ ԵՄ՝



ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԱԴՏԱՐԱՆ

Ս. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԼՄ-ԹՅ-ԳՅԽԵԶԲ-25/06

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ



հաստատում եմ՝
Թումանյանի համայնքապետարան
համայնքի ղեկավար
Ս. Թումանյան

ՀՀ-ի ոստիկանություն ՀՈԳՎ վարչության
գործունեության և բողոքների վարչություն
ՃԵԿՄՀ բաժնի պետ
Կ. Կոստանյան



ԵՐԵՎԱՆ 2025

Сканировано с CamScanner



Պաշտոն	Անուն և ազգանուն	Կնիքային համար	Հասցե
Должность	Имя Фамилия	Подпись	Дата, место
Տնօրեն	Էդգարյան	[Signature]	
Ն. Պ. Բ.	Կ. Առաքելյան	[Signature]	
Լսվողները	Կ. Երանյան	[Signature]	
Ստուգող	Էդգարյան	[Signature]	

Չկատարված է

Մասնավորապես թույլատրվում է համախմբապետության
 22 Հոգու մարզի թույլատրված համախմբի
 7-րդ բնակավայրի 7-րդ փողոցի
 տնօրենի սպարչված աշխատանքի

Շահագործողի մաս

Զարմուհ

Փուլ

ԱՆ

1

1

«ԵՐ ԱՐՏ ԴՈՌԵԿՏ» ՍՊԸ

Ճանապարհների/փողոցների վերանորոգման, վերակառուցման, հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների գնման համար անհրաժեշտ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի օրինակ էլի ձև

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքների նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	
Օրագրի անվանումը	Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի սալարկում տուֆով
Տիեզերական անվանումը	Պետական և համայնքային բյուջե
Պատվիրատու	Թումանյանի համայնքապետարան
Ծառայության անվանումը	Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ
Ճանապարհի/փողոցի անվանումը	Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 17-րդ փողոց
Հատվածը	Դսեղ բնակավայր 7-րդ փողոց փողոց Կմ0 + 0,650 կմ .
Երկարությունը	0,650կմ
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
Ճանապարհի/փողոցի կարգը	Երկրորդային
Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը	գրունտային
Ընդհանուր դրույթներ	- Ցուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի/փողոցի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով): - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն զուևավոր և ընթերցելի:
Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ	Հիմնական պարտականություններ - Ինժեներական հետազոտման իրականացում: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: - Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի

համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:

- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող ճանապարհի երկայնքով առնվազն յուրաքանչյուր 330 մետր տեղամասում, (սակ նստվածքային տեղամասերում՝ պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ) կատարել հորատումներ՝ ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում:
- հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսակարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:
- Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները
- ✓ հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ մայրերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
- ✓ ճանապարհի կահավորում,
- ✓ անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում:



Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝
- ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի վերանորոգվող, վերակառուցվող, հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու է

- շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա - մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը),
- ✓ ինժեներակազմական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաներկաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
 - ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
 - ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
 - ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսազդանշանային առկայծող լայտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
 - ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գոտիների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
 - ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
 - ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի 22 քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
 - ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել 22 ուստիկանության ՈՃանապարհային ոստիկանությունում ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագրություն
Должность	Имя, Фамилия	Подпись
Տնօրեն	Է. Եղիազարյան	[Signature]
Ն. Գ. Ե.	Կ. Ստաքոյան	[Signature]
Նախագծող	Վ. Թովոյան	[Signature]
Ստուգող	Է. Եղիազարյան	[Signature]

Նորմատիվային պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ինժեներական իրականացնել ГОСТ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն:
- Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն:
- ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ճանապարհի կառավարումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
- Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
- Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային զննքները մշակել ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

Ծառայության մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ավարտը՝ օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման մեկնարկի օրվանից:

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝



ՍՈՒՐԵՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Թումանյան, Կենտրոնական փ., 2-1, Հեռ.
(+374)98 04-80-46, tumanyancity.am@gmail.com

N 234

26 փետրվար 2025 թ.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Տրվում է այն մասին, որ Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքների ընթացքում առաջացած ավելորդ բնահողը և շինադրը կտեղափոխվի աշխատանքների տարածքից մինչև 2 կմ հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրի վերին հատված:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ՍՈՒՐԵՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ



ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի
Դուրյան բնակավայրի 7-րդ փողոցի
ստուփով սալարկման աշխատանքներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000634, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱՇ Է

2024-09-04, «ԷՂ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության ստույգի տիպի անվանումը)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԷՐԵՐՈՒՆԻ, ԷՐԵՐՈՒՆԻ Փ., 34, 36 ԲՆ.

(կոնվերտ վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակաշինողի դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 04.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG94-BBE8-5EFB-B347

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքենումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի
Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի
տուֆով սալարկման աշխատանքներ

1 / 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000634-09

(Ներդրողի մեքիան համարը)

«ԷԴԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

(Լիցենզավորված ընտանեկանության հորմոնալ և սոցիալական աջակցություն)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՏՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՍՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,
ՀՍԱԿԱՂԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(Լիցենզավորված ընտանեկանության հորմոնալ և սոցիալական աջակցություն)

04.09.2024թ.

(Ներդրողի տարածքի, անվան, տարածքի)

Գործողության ժամկետը՝

04.09.2029թ.

(Գործողության տարածքի, անվան, տարածքի)

Ներդրողը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGF4-CFB1-D783-58EA

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ
ԷՐԳԱՐ ԵՐԿԱԶԱՐՅԱՆ

հավաստագրի սերիա
<

հավաստագրի համար
001089

ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
2024-08-14

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի
Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի
տուֆով սալարկման աշխատանքներ



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGF4-CFB1-D783-58EA

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Բովանդակություն

Առաջադրանք
Բացատրագիր
Տեխնիկական

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Հենանիշերի ամփոփագիր
2. Ուղիղ և կորեր մասերի աղույակ
3. Հողային պաստարի վերականգնման ամպագրեր
4. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
5. Իջատեղերի ամփոփագիր
6. Ե/բ հավաքովի վաթերի ամփոփագիր
7. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր
8. Համահավաք ամփոփագիր

ԳԾԱԳՐԵՐ

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Իրադրության հատակագիծ | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+60 |
| 2. Իրադրության հատակագիծ | ՊԿ 3+60 – ՊԿ 6+50 |
| 3. Փոված հատակագիծ | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+60 |
| 4. Փոված հատակագիծ | ՊԿ 3+60 – ՊԿ 6+50 |
| 5. Կահավորման հատակագիծ | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+60 |
| 6. Կահավորման հատակագիծ | ՊԿ 3+60 – ՊԿ 6+50 |
| 7. Երկայնական կտրվածք | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 3+00 |
| 8. Երկայնական կտրվածք | ՊԿ 3+00 – ՊԿ 6+50 |
| 9. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 0+00 – ՊԿ 1+00 |
| 10. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 1+20 – ՊԿ 2+20 |
| 11. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 2+40 – ՊԿ 3+40 |
| 12. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 3+60 – ՊԿ 4+60 |
| 13. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 4+80 – ՊԿ 5+80 |
| 14. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ 6+00 – ՊԿ 6+50 |
| 15. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա | |
| 16. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա (տուֆ քար տիպային) | |

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
2. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
3. Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա
4. Երկաթբետոնե վաթ 34x30սմ չափսի (տիպային նախագիծ 320-65)

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծով նախատեսված է ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքներ:

Նախագիծը կազմվել է ըստ Թումանյան համայնքի տրված առաջադրանքի:

Ներկայացված տեղամասերում 2025 թվականի մարտ ամսին կատարվել է հետախուզական աշխատանքներ:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ճանապարհահատվածները գտնվում է Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրում, հիմնանորոգվող ճանապարհների երկարությունը

- 7-րդ փողոց – 0.650կմ

Տվյալ փողոցի պատվածքը գրունտային է:

ՏԱՆԵՈՍԵՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՑԹ

Տեղագրական հետազոտությունը իրականացվել է համաձայն գոյություն ունեցող նորմատիվային և տեխնիկական մասնագրերի հիման վրա (ՀՀՊ 11-02-96. Ինժեներական հետազոտություն շինարարության համար, ՀՀՊ 11-104-97. Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություն շինարարության համար, ГОСТ32869-2014 տեղագրա-գեոդեզիական հետազոտության իրականացման պահանջներ):

Հետազոտությունը պետք է ներառի բոլոր արհեստական կառուցվածքները, ջրահեռացման համակարգերը, դիտահորերը ինչպես նաև հաղորդակցվող իջատեղերը, ուղիները:

Տեղագրական հետազոտության իրականացման հատվածում նախկինում իրականացված են եղել ճանապարհաշինական աշխատանքներ, թե՛ հողային և թե՛ ծածկի իրականացման աշխատանքներ:

Տեղագրական հետազոտության հիմնական նպատակներից է նաև պարզել նախկինում իրականացված շինարարական աշխատանքների ու նոր իրականացվելիք աշխատանքների ծավալները:

Տեղագրական հետազոտությունը իրականացվել է GNSS արբանյակային դիրքորոշման ընդունիչների օգնությամբ միացված WGS-84՝ ՀՀ համար մշակված ազգային ARMWGS-ARMREF02 կոորդինատային համակարգին:

Բարձունքային համակարգը Բալթիան 1977թ.՝ ստացված GNSS դիրքորոշման ընդունիչներից:

Տեղագրական հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ գեոդեզիական սարքավորումների կիրառությամբ.

- Leica Viva GS08plus GNSS ընդունիչ;
- Trimble R8s GNSS ընդունիչներ ռադիոհամակարգով;
- Total Station Trimble M3 էլեկտրոնային տախեոմետր;
- Leica Disto X4 լազերային հեռաչափ:

Հենանիշերը տեղադրվել են հիմնական և երկրորդական սկզբունքով:

Հիմնական հենանիշերը տեղադրվել են նախօրոք փորված փոստրակներում տեղադրված ամրանային ձողերը բետոնե խառնուրդով ամրացնելով:

Երկրորդական հենանիշերը տեղադրվել են նախօրոք տեղանքում ընտրված անշարժ քարերի, ժայռերի կամ բետոնե կառույցների վրա բետոնի մեխ տեղադրելով:

Հենանիշերի տեղադիրքերը ընտրվել են նաև շենք-շինություններից և բարձրավոլտ հոսանքալարերից հնարավորինս հեռու: Հենանիշերը տեղանքում համարակալվել և ներկվել են կարմիր գույնի արտահայտիչ ներկանյութով:

Հենանիշերը համարակալվել են հերթականությամբ՝ RP1, RP2 և փոխտեսանելի էին:

Ամեն հենանիշի վրա տեղակայվում է Leica Viva GS08plus երկհաճախականի արբանյակային դիրքորոշման ընդունիչը՝ միացված ARMPOS ռեֆլեքս կայաններին, և կատարվում է մեկժամյա դիտարկում, որի արդյունքում ստացվում են հենանիշերի կոորդինատները ARMWGS-ARMREF02 կոորդինատային համակարգում, ինչպես նաև բացարձակ բարձրությունները:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմաների և պահանջների համաձայն և 29.12.2020թ N 105-Ն Հրաման - Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայրերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցի բացատրական մասը՝ համաձայն, AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

- երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի լայնությունը՝ - 2x3,0մ,
- կողնակներ - 0,5-1,0մ,

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախագծված լայնական կտրվածքների համաձայն և համակարգչային Civil3D ծրագրի միջոցով կազմված է հողային աշխատանքների ամփոփագիր, ըստ որի հաշվվել է հողային աշխատանքների ծավալները, որոնք ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրում:

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

Տեղանիք խիտ կառուցապատումից էլներով հնարավորություն չկա երկայնական թեքությունների փոփոխություն: Այս դեպքում գոյություն ունեցող մուտքերը հնարավոր չի լինի օգտագործել: Այդ իսկ պատճառով իրականացվել է տեղանքի համահարթեցում և համաձայն նախագծով ներկայացված երկայնական կտրվածքների գոյություն ունեցող խորդուբորդությունների հարթեցում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ

Հատակագծում ճանապարհի ծրագիծը մաքսիմալ նմանեցված է ճանապարհի գոյություն ունեցող ծրագծին, որպեսզի ապահովվի ճանապարհին հատող մյուս ճանապարհների անխափան մուտքը և իրականացվի անխափան ջրահեռացում ճանապարհից:

Հիմնանորոգվող ճանապարհի երթևեկելի մասի երկու կողմերից նախատեսված է կառուցել հիմնականում 0,5-1,0 մ լայնությամբ 0.1մ հաստությամբ ավազակույճե կողնակներ, որոնց լայնությունները կարող է փոփոխվել, քանի որ հողային պաստառին խանգարում են մոտ կառուցված տները, ցանկապատերը և հենապատերը:

Երթևեկելի մասի վերին շերտը նախատեսված է տուֆի քարի սալարկ: Նախատեսված է փողոցի ընդունված երթևեկելի հատվածում կատարել տուֆի բլոկների շարվածք 10սմ ավազե շերտի և 15սմ

խճավազային նախահիմքի վրա: Քարերը անհրաժեշտ է շարել խառը շարվածքով, որպեսզի կարերը իրար հետ չշարունակվեն: Տուֆի քարերի արանքները անհրաժեշտ է լցնել ցեմենտ-ավազային խարնուրդով:

Ճանապարհի երկարության ամեն 10 մետրը, ինչպես նաև ճանապարհի տուֆի պատվածքի աջ և ձախ կողմերով՝ ճանապարհի ծրագծի ամբողջ երկարությամբ մեկ նախատեսված է 20x43սմ կտրվածքի եզրաշարերի իրականացում B15 դասի միաձույլ բետոնից: Նախագծում եզրաշարեր՝ երկայնական և լայնական, նախատեսված են նաև բոլոր մուտքերում և իջատեղերում:

Հայնական կտրվածքում, երթևեկելի մասի թեքությունը 20‰ է, կողնակներինը՝ 40‰:

Տուֆ քարի ֆիզիկամեխանիկական և երկրաչափական բնութագրերը ընդունել հետևյալ չափորոշիչները.

- ծավալային կշիռը 1500 կգ/մ³-ից ոչ պակաս
- ջրալիսունումը 18 %-ից ոչ ավել
- չոր վիճակում սեղմման ամրության սահմանը 150 կգ/սմ²-ից (15ՄՊա) ոչ պակաս:

Տուֆի քարերը միմյանցից շարվում են 2սմ հեռավորությամբ, այդ արանքները լցվում են ցեմենտ-ավազային խարնուրդով:

Ճանապարհների հատումներում նախատեսված է իրականացնել կորացումներ, երթևեկության հարմարավետությունից ելնելով: Այդ տեղամասերում քարերը պետք է դասավորել պահպանելով շարվածքի դասավորությունը իրանց պահպանելով 2 սմ հեռավորություն, իսկ եզրային հատվածներում տուֆի քարերը անհրաժեշտ է կտրտել թեք անկյուններով նոր շարել՝ պահպանելով քարերի միջև 2սմ հեռավորությունը:

Նախագծման և տեղանքի նպատակահարմարությունից ելնելով լայնական կտրվածքները տրված են 20 մետրը մեկ:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ տիպի պատվածք

- Խճավազային խառնուրդ C-5 h=15սմ — 3900.0 մ³
- Ավազային շերտ h=10սմ — 3900.0 մ³
- Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ(40x20x18սմ չափսի քարերով) — 3376.6 մ³
- Ցեմենտ-ավազային խարնուրդ լիցք քարերի արանքներում — 94.2 մ³

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՄՈՒՏՔԵՐ ԵՎ ԻՋԱՏԵՂԵՐ

Հիմնանորոգվող ճանապարհները հատում է ուղիներ (փողոցներ):

Ուղիներում (փողոցներում) ճանապարհային պատվածքը նախատեսված է իրականացնել հետևյալ կառուցվածքով.

- Խճավազային խառնուրդ C-5 h=15սմ — 96.0 մ³
- Ավազային շերտ h=10սմ — 96.0 մ³
- Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ(40x20x18սմ չափսի քարերով) — 83.0 մ³
- Ցեմենտ-ավազային խարնուրդ լիցք քարերի արանքներում — 2.3 մ³

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՎԱՔԵՐ

Հիմնանորոգվող փողոցների ջրահերացումը ապահովելու համար նախատեսվում է ախ կողմում տեղադրել ե/բ հավաքովի վաքեր, մուտքերում և հատող փողոցներում ծածկված մետաղական ճաղաշարով:

Օրագծի սկզբում նախատեսվում է միացում մեկ այլ նախագծով նախատեսված ջրհորին:

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են ամփոփագրերում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

Սույն վերանորոգվող ճանապարհահատվածները հանդիսանում են ոչ տարանցիկ, ներհամայնքային նշանակության փողոցներ, նախագծով նախատեսված տեղադրել նոր ճանապարհային նշաններ ըստ ԳՈՍՏ-ի 52290-2019:

Շինարարության ընդացքում անվտանգ երթևեկությունը կազմակերպելու նպատակով աշխատանքային տեղամասերում նախատեսվում է կահավորում ժամանակավոր տեղադրվող ճանապարհահին նշաններով, ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման սխեման ներարված է նախագծում:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից և շին. աղբից տեղափոխելով այն լցակայան:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փառաթղթերը.

ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական կառավարման պլանին համապատասխան:

Կազմեց՝



Է. Եղիազարյան

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները,			
N	Աշխատանքի անվանումը	Զափման միավոր	Քանակ
1	Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1սմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 սմուշ	սմուշ	1
2	Ավազակույծային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ	2
3	Տուֆ բար սալարկման համար 1 սմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ սմուշ	սմուշ	1
4	Տուֆ բար սալարկման համար , ամեն 2000մ2ի դեպքում 1 սմուշ	սմուշ	1
5	Ցեմենտբետոն B15 50մ3-ից 3 սմուշ	սմուշ	2
6	Խճավազային խառնուրդ C-5 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 սմուշ	սմուշ	1
7	Խճավազային խառնուրդ C-5 հիմքի խտացում 500գծմ 1 սմուշ	տեղ	2

Կազմեց՝



Պրիագարյան/

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	2
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1
Գլդոն 6-8 տ	թրթռազլոն	1
Գլդոն 9-11տ	պևևմաևսվավոր	1

Կազմեց՝



Ն.Եղիազարյան/

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՆԻԿ

N Ը/ Կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ		
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Լաբորատոր աշխատանքներ												
2	Հոդադրային աշխատանքներ												
3	Վաճառք												
4	Վաճառքային պատվածք առևճ												
5	Կողմնակներ												

Կազմեց՝



/Է. Եղիազարյան/

Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են՝ <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ Տրանսպորտային:

Աշխատանքային տեսություններ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային տեսությունների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ-ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար կամ տեխնիկ - ճանապարհաշինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

Գրգվեց՝



/Է. Եղիազարյան/

Հենանիշերի ամփոփագիր

Կետի անվանումը	Կորդինատները		Բացարձակ բարձրությունը
	X	Y	
RP1	4536174,076	8471282,704	1246,0597
RP2	4536231,185	8470953,743	1236,1869

Կազմեց՝



Նազարյան/

Ведомость углов поворота, прямых и кривых
Ուղիղ և կորեր մասերի աղյուսակ

Կետ Точка	Անկյան գագաթ Положение вершины угла			Երջարարձի անկյուն Величина угла поворота		Ետնավիդ Րадиус,м	Կորերի տարրերը Элементы кривой,м				Ա.Գ.միջև հեռավոր Րасстояние между вершинами,м	Ուղի մասի երկ Длина прямой,м
	ԿԱ/ԿМ	ՊԿ/ՈԿ	+	Ձախ վлево	Աջ вправо		Т	Т	К	Б		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ե.Ս./ՄԴ		0	0			0	0	0	0	0		
ԱԳ/ԲՄ 1		0	25,42	3°2'09"		470,53	12,47	12,47	24,93	0,17	25,42	12,95
ԱԳ/ԲՄ 2		1	6,79		23°4'09"	52,11	10,64	10,64	20,98	1,07	81,38	58,28
ԱԳ/ԲՄ 3		1	38,46		3°0'17"	689,6	18,09	18,09	36,16	0,24	31,96	3,24
ԱԳ/ԲՄ 4		1	84,03	7°37'05"		208,23	13,86	13,86	27,69	0,46	45,57	13,62
ԱԳ/ԲՄ 5		2	23,26		2°55'39"	796,98	20,37	20,37	40,72	0,26	39,28	5,05
ԱԳ/ԲՄ 6		2	99,84	0°53'30"		3202,89	24,93	24,93	49,85	0,1	76,58	31,29
ԱԳ/ԲՄ 7		4	0,48		11°25'51"	169,8	16,99	16,99	33,88	0,85	100,64	58,72
ԱԳ/ԲՄ 8		4	72,82		3°54'25"	386,14	13,17	13,17	26,33	0,22	72,45	42,29
ԱԳ/ԲՄ 9		5	45,12		3°33'52"	361,49	11,25	11,25	22,49	0,17	72,32	47,9
ԱԳ/ԲՄ 10		5	80,12		1°22'59"	810,5	9,78	9,78	19,57	0,06	35,01	13,97
Ե.Լ./ԿԴ		6	50,01			0	0	0	0	0	69,89	60,11


Գաղմեց՝



Մարյան/

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում						
			Հանույթ					Լիցք	
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին		Ընդամենը	Ծավալ մ³		Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³
			IV			IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000		3,32	0					
		20	2,625	0	52,5	52,5			
0	020		1,93	0					
		20	1,74	0	34,8	34,8			
0	040		1,55	0					
		20	2,025	0	40,5	40,5			
0	060		2,5	0					
		20	2,45	0	49	49			
0	080		2,4	0					
		20	2,495	0	49,9	49,9			
0	100		2,59	0					
		20	2,435	0	48,7	48,7			
0	120		2,28	0					
		20	2,445	0	48,9	48,9			
0	140		2,61	0					
		20	2,64	0	52,8	52,8			
0	160		2,67	0					
		20	2,975	0	59,5	59,5			
0	180		3,28	0					
		20	3,2	0	64	64			
0	200		3,12	0					
		20	2,685	0	53,7	53,7			
0	220		2,25	0					
		20	2,525	0	50,5	50,5			
0	240		2,8	0					
		20	2,415	0	48,3	48,3			
0	260		2,03	0					
		20	2,26	0	45,2	45,2			
0	280		2,49	0					
		20	2,47	0	49,4	49,4			
0	300		2,45	0					
		20	1,975	0	39,5	39,5			
0	320		1,5	0					
		20	1,61	0	32,2	32,2			
0	340		1,72	0					
		20	1,86	0	37,2	37,2			
0	360		2	0					
		20	2,12	0	42,4	42,4			
0	380		2,24	0					
		20	2,485	0	49,7	49,7			
0	400		2,73	0					
		20	2,91	0	58,2	58,2			
0	420		3,09	0					
		20	2,95	0	59	59			
0	440		2,81	0					
		20	2,715	0	54,3	54,3			
0	460		2,62	0					



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագրություն
Должность	Имя, Фамилия	Подпись
Տնօրեն	Հ. Եղիազարյան	
Ն. Գ. Ը.	Կ. Ստաբեյան	
Լախագետ	Լ. Թովյան	
Ստուգող	Հ. Եղիազարյան	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20	2,735	0	54,7	54,7			
0	480		2,85	0					
		20	2,475	0	49,5	49,5			
0	500		2,1	0					
		20	2,265	0	45,3	45,3			
0	520		2,43	0					
		20	2,52	0	50,4	50,4			
0	540		2,61	0					
		20	2,92	0	58,4	58,4			
0	560		3,23	0					
		20	3,235	0	64,7	64,7			
0	580		3,24	0					
		20	2,485	0	49,7	49,7			
0	600		1,73	0					
		20	1,915	0	38,3	38,3			
0	620		2,1	0					
		20	2,335	0	46,7	46,7			
0	640		2,57	0					
		10	2,795	0	27,95	27,95			
0	650		3,02	0					
Ընդամենը		650,0			1605,9	1605,9	0,0		

Կազմեց՝



արժան/

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

ՊԳ	+	Հեռավորությունը, մ	Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն, մ	Մակերես, մ²	I տիպ					IIշերտ Ավազային շերտ h=10սմ մ²	IIIշերտ Խճավազային խառնուրդ C-5 h=15սմ մ²
						I շերտ						
						Տուֆ քարի սալարկ						
						h=18սմ						
						Մալարկման ընդհանուր մակերես, մ²	Տուֆ քար		ցեմենտ-ավազային խարնուրդ տուֆ քարի արանքներում			
Մակերես մ²	Ծավալ մ³	Մակերես մ²	Ծավալ մ³									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
0	20	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
0	40	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
0	60	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
0	80	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
1	0	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
1	20	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
1	40	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
1	60	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
1	80	20,0	6,0	6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0

		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
2	0		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
2	20		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
2	40		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
2	60		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
2	80		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
3	0		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
3	20		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
3	40		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
3	60		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
3	80		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
4	0		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
4	20		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
4	40		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
4	60		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
4	80		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
5	0		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
5	20		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
5	40		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
5	60		6,0									

		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
5	80		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
6	0		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
6	20		6,0									
		20,0		6,00	120,0	120,0	103,9	18,7	16,1	2,9	120,0	120,0
6	40		6,0									
		10,0		6,00	60,0	60,0	51,9	9,4	8,1	1,4	60,0	60,0
6	50		6,0									
Ընդամենը		650,0				3900,0	3376,6	607,8		94,2	3900,0	3900,0

Գաղմեց՝



/Է.Նղիազարյան/

ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԵՎ ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ


ՀՀ	Տեղակայում			Հայնություն մ	Երկարություն մ	Մակերես մ ²	I շերտ				II շերտ Ավազային շերտ h=10սմ մ ²	III շերտ Խճավազային խտանուրդ C-5 h=15սմ մ ²	
	Տուֆ քարի սալարկ h=18սմ												
	ՊԿ	Չախ	Աջ				Մակերես ընդհանուր մակերես, մ ²	Տուֆ քար		ցեմենտ-ավազային խարնուրդ տուֆ քարի արանքներում			
								Մակերես մ ²	Ծավալ մ ³	Մակերես մ ²			Ծավալ մ ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0+80	+		4	5	24,0	24,0	20,8	3,7	3,2	0,6	24,0	24,0
2	1+29	+		4	5	24,0	24,0	20,8	3,7	3,2	0,6	24,0	24,0
3	2+51	+		4	5	24,0	24,0	20,8	3,7	3,2	0,6	24,0	24,0
4	3+09	+		4	5	24,0	24,0	20,8	3,7	3,2	0,6	24,0	24,0
Ընդամենը							96,0	83,1	15,0		2,3	96,0	96,0

Գաղտնեց՝



/Է.Նիկողոսյան/

Պաշտոն	Մուրադ Արզումանյան
Բնակություն	Կոմ. Գրիգորյան
Տեղակայում	Էրեբունի
Լ. Գ. Բ.	Կ. Ստեփանյան
Նախագիծ	Կ. Բոսիկյան
Արտագիծ	Էրեբունի




ՔԱՐՏԱՅԻՆ ՎԱՅԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԽԿ	Արկղարկ		Կետ		Տեղանկի տվյալներ		Դրամական փոխարկ	Հախառնի վայրեր 30x34			Մետաղական ցանց		Հախառնի վայրեր 50x60			Ծանկի տվյալներ		Բոլոր գործընթացային	Արկղարկի համար	Բնակավայրի անվանումը
	ՊԿ	+	ՊԿ	+	ՊԿ	ՏԿ		տոմ	դր	ձ	ՄԿ	ՄԿ	տոմ	դր	ձ	տոմ	ձ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	0	00	5	85	585		585	195	585	46,8	268	759,33						35,1	737,1	
Ընդամենը								585	195	585	46,8	268	759,33					35,1	737,1	

Խաղվեց՝

[Signature]

/Է. Եղիազարյան/



Ո՞ՅՅՅՅՅՅ
X-8470947,1855
Y-4536225,5227

Պայման	Արևիկ
Տեղանկ	Տեղանկ
Ստորագր	Տեղանկ
Ստորագր	Տեղանկ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Պիկետաժ		Համարը ըստ ԳՈՍՏ-ի 52290-2019	Նշանի անվանումը
	Չախ	Աջ		
1	2	3	4	5
1	0+00		2.4	Չիջեր ճանապարհ
2	0+75		2.4	Չիջեր ճանապարհ
3	0+85		2.1	Գլխավոր ճանապարհ
4	1+25		2.4	Չիջեր ճանապարհ
5	1+35		2.1	Գլխավոր ճանապարհ
6	2+45		2.4	Չիջեր ճանապարհ
7	2+55		2.1	Գլխավոր ճանապարհ
8	3+05		2.4	Չիջեր ճանապարհ
9	3+15		2.1	Գլխավոր ճանապարհ
Ընդամենը			9 հատ	

Այդ թվում՝

2.1

-4 հատ

2.4

- 5 հատ

Կազմեց՝



/Է.Նդիագարյան/

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ



ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի
Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի
տուֆով սալարկման աշխատանքներ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I.	Հողային աշխատանքներ		
1	IV արգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1.0մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2.0կմ	մ ³	1445,9
2	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2.0 կմ	մ ³	160,0
3	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	5460,0
II.	Ճանապարհային պատվածք		
1	Խճակոպձավազային շերտ (C5) h=15սմ	մ ²	3900,0
		մ ³	585,0
2	Ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	3900,0
		մ ³	390,0
3	Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ(40x20x18սմ չափի քարերով) (հանած 2սմ ավազի հաստության մակերեսը), (Օանթություն: տուֆ քարի ծավալային կշիռը 1500 կգ/մ ³ -ից ոչ պակաս, ջրակլանումը 18 %-ից ոչ ավել և չոր վիճակում սեղմման ամրության սահմանը 150 կգ/սմ ² -ից (15ՄՊա) ոչ պակաս)	մ ²	3376,6
		մ ³	607,8
4	2սմ հաստությամբ ցեմենտ-ավազային խարնուրդ լիցք տուֆ քարերի արանքներում (1:3)	մ ³	94,2
5	Միաձույլ եզրաշար 43x20սմ բետոն B15	գծ.մ	1696,0
		մ ³	145,9
III.	Կողնակների կառուցում		
1	Կողնակների մաքրում բուսական շերտից բուլդոզերով 10-20սմ	մ ²	995,0
2	Կողնակների իրականացում ավազակոպձից h _{տր} =10սմ	մ ²	995,0
		մ ³	99,5
IV.	Իջատեղեր		
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով (1.0 մ ³), բարձում ավտոինքնաթափեր և տեղափոխում լցակույտ մինչև 2.0 կմ	մ ³	41,2
2	Խճակոպձավազային շերտ C-5 h=15սմ	մ ²	96,0
		մ ³	14,4
3	Ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	96,0
		մ ³	9,6
4	Տուֆ քարե պատվածք h=18սմ(40x20x18սմ չափի քարերով) (հանած 2սմ ավազի հաստության մակերեսը), (Օանթություն: տուֆ քարի ծավալային կշիռը 1500 կգ/մ ³ -ից ոչ պակաս, ջրակլանումը 18 %-ից ոչ ավել և չոր վիճակում սեղմման ամրության սահմանը 150 կգ/սմ ² -ից (15ՄՊա) ոչ պակաս)	մ ²	83,1
		մ ³	15,0

5	2սմ հասությամբ ցեմենտ-ավազային խարնուրդ լիցք տուֆե քարերի արանքներում (1:3)	մ ³	2,3
6	Միաձույլ եզրաշար 43x20 սմ բետոն B15	զծ.մ	68,0
		մ ³	5,8
V.	Ե/բ վաք 30x34սմ		
1	Ավազակոպձային շերտի իրականացում 30x34 վաքի տակ	մ ³	35,10
2	Ե/բ 30x34սմ վաքի տեղադրում B-22,5 դասի բետոնից	զծ.մ/մ ³	585/46.8
3	Ե/բ 30x34սմ վաքի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	737,10
4	Անկյունակ 6x6 6մմ մետաղական ցանցի համար	զծ.մ	268,0
5	Ամրան 22մմ մետաղական ցանցի համար	զծ.մ	759,33
VI.	Նոր ճան. եջանների տեղադրում, այդ թվում՝		
1	2.1	հատ	4
2	2.4	հատ	5
3	Մետաղական կանգնակ d=0.57x4 մմ	հատ/զծմ	9/36
4	Միաձույլ բետոն B-15 (կանգնակների ամրացում)	մ ³	0,95

Կազմեց՝

 /Է.Եղիազարյան/





Պայմանական նշաններ

- Գազատար
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող ցանկապատ
- Գոյություն ունեցող քարե շարվածք
- Քարե բնակելի շինություն
- Քարե ոչ բնակելի շինություն
- Փողոցային լուսավորության հենասյուներ
- Էլեկտրական հենասյուներ
- Դիտանոթ
- Մուտք

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագրություն	Ամսաթիվ
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц
Տնօրեն	Է. Եղիազարյան		
Ն. Գ. Ը.	Կ. Ստաբեյան		
Նախագծող	Վ. Թովմյան		
Ստուգող	Է. Եղիազարյան		

Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան			
22 Լճուռ մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքներ			
Ճանապարհային մաս	Փուլ	Իմաց	Թվական
	ԱՆ	1	16
Իրադրության հատվածի Պ4 0+00 - Պ4 3+60		«ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ	
1:500			



Ճյառքի վերջ
ՊԿ 46+50
X-84712918879
Y-45361953201

12+6.06
ԲՊ



06.09.2022
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳԵՂԵՐԱՆԵՐԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԲՈՐԺԱՎԵՐՈՒԹՅՈՒՆ - ՍՊԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՐԺԱՎԵՐՈՒԹՅՈՒՆ - ՍՊԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՐԺԱՎԵՐՈՒԹՅՈՒՆ - ՍՊԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՐԺԱՎԵՐՈՒԹՅՈՒՆ - ՍՊԸ

Պայմանական նշաններ

- Գազատար
- Գոյություն ունեցող շարժ պարխա
- Գոյություն ունեցող ցանկապատ
- Գոյություն ունեցող շարժ շարվածք
- Քարե բնակելի շինություն
- Քարե ոչ բնակելի շինություն
- Փողոցային լուսավորության հենասյուներ
- Էլեկտրական հենասյուներ
- Դիտահոր
- Մուտք



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Լորտագր	Ստորագրություն	Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան			
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի Դեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տնիքով աղալակման աշխատանքներ			
Տվյալներ	Է. Եղալակյան						
Լ. Գ. Բ.	Կ. Առաքելյան			Ճանապարհային մաս			
Լախագետ	Կ. Եղալակյան						
Ստորագր	Է. Եղալակյան			Կապույտային հատվածի ՊԿ 3+60 - ՊԿ 3+50			
				1:500			

ՀԵՐ ԱՐՏ ՊՐՈՏԿՏՆ ՍՊԸ
Բ




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Սալպատում տուֆ քարով
-  Կողնակներ
-  Ճանապարհային նշաններ

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագրություն	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Թումանյանի համալսարան			
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համալսարանի Դանդ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սաղարկման աշխատանքներ			
Տնօրեն	Է. Եղիազարյան			Ճանապարհային մաս			
Ն. Պ. Ճ.	Կ. Առաքելյան						
Լախագծիչ	Վ. Թովմյան			Լախարկման հատվածի Պ4 0+00 - Պ4 3+60			
Ստուգիչ	Է. Եղիազարյան						
				1:500			


Մ 1:1000 հորիզոնական
Մ 1:100 ուղղահիգ







Մ 1:1000 по горизонтали
Մ 1:100 по вертикали









Նախագծային տվյալներ Проектные данные	1	Գրունտային																			
	2	Գրունտային										Գրունտային									
	3	տուֆ քարով սալարկվել																			
	4	0+32.2% 0+53.60 ↑ R - 43.25 1216.05 1216.53 1217.32 1218.14 1218.61 1219.57 1219.97 1221.08 1221.44 1221.90 1222.65 1223.88 1225.30 1225.61 1226.76 1228.82 1227.88 1228.88 1229.02 1230.39 1231.42 1231.91 1232.67 1232.87 1233.66 1234.65 1234.85																			
Թեթևություններ և ուղղահիգ կորեր/ Уклоны и вертикальные кривые	5	0+53.60 ↑ R - 43.25 1216.05 1216.53 1217.32 1218.14 1218.61 1219.57 1219.97 1221.08 1221.44 1221.90 1222.65 1223.88 1225.30 1225.61 1226.76 1228.82 1227.88 1228.88 1229.02 1230.39 1231.42 1231.91 1232.67 1232.87 1233.66 1234.65 1234.85																			
Նախագծային նիշեր /Проектные отметки	6	1214.69 1215.81 1217.03 1218.37 1219.76 1221.76 1223.53 1225.17 1226.61 1227.81 1228.94 1230.00 1231.27 1232.44 1233.66 1234.69																			
Գետնի նիշերը նախագծվող ճանապարհի առանցքով Отметки земли по проектируемой оси дороги	7	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20																			
Հեռավորություններ /Расстояние	8	12.95 24.93 58.28 2.24 13.62 13.62 5.05 31.29 49.85																			
Պիկետներ/Փնկետի Кирты/Кривые		ԱԳ 1 Y - 3°02'09" R - 471 L - 24.93																			
Կիլոմետրեր/Километры		ԱԳ 2 Y - 23°04'09" R - 52 L - 20.98																			
		ԱԳ 3 Y - 3°00'17" R - 690 L - 36.16																			
		ԱԳ 4 Y - 7°37'05" R - 208 L - 27.69																			
		ԱԳ 5 Y - 2°55'39" R - 797 L - 40.72																			
		ԱԳ 6 Y - 0°53'30" R - 3203 L - 49.85																			

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագրություն	Ստորագրողի Դատական Ստորագրություն
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дат. и место
Տեսող	Է. Երվանդյան		
Ն. Գ. Բ.	Վ. Ստեփանյան		
Նախագծող	Կ. Բոնիսյան		
Ստուգող	Է. Երվանդյան		
Պատվիրատու՝ Թումանյանի ինժեներական խումբ			
ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան ինժեներական խումբ Հսկող Բնակավայրի 7-րդ փողոցի տնիքով սալարկման աշխատանքներ			
Ճանապարհային մաս			Տեղ, Դիմում, Բնակավայր
Երվանդյան Կարեն ՊԿ 0+00 - ՊԿ 3+00			ԱՆ 7 16
			ԷՐ ՄՐ ՊՐՈԵԿՏ ՄՐԸ
















Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագրություն	Թվական	Պատվիրատու՝ Թումանյանի ինժեներային ընկերություն		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц	ՀՀ Հողի մարզի Թումանյան ինժեների Դանդի բնակավայրի 7-րդ փողոցի տնօրինության աշխատակիցներ		
Տեսություն	Է. Երվանդյան			Հանձնարարչության մաս	Փուլ	Խմբ
Լ. Գ. Բ.	Կ. Առաքելյան				ԱՆ	9
Լախագիտ	Կ. Թումանյան			Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 0+00 - ՊԿ 1+00	Խմբ	Խմբ
Ստորագրություն	Է. Երվանդյան				ԱՆ	16
				«ԷՆ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		



Պատվիրատու	Ստանդարտ	Նախագի	Հասցե
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц
Տնօրեն	Է. Եղիազարյան		
Լ. Գ. Տ.	Կ. Ստեփանյան		
Նախագի	Լ. Եղիազարյան		
Ստորագրող	Է. Եղիազարյան		
Պատվիրատու Թումանյանի համալսարանի ինժեներական ծառայություն			
ՀՀ Լուրմուշի մարզի Թումանյանի համալսարանի Դեղ Բնակավայրի 7-րդ փողոցի տնիքով սակարկման աշխատանքներ			
Ծանալարիային մաս		Ծով	Ծիր
Լայնական կոորդինատներ		ԱՆ	10
Պկ 1+20 - Պկ 2+20		16	
ԷՄ			




Դպրտուն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր	Ամիս ամսաթիվ օր	Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան			
Должность	Имя, Фамилия	Подпись		22 Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆու ստալարկման աշխատանքներ			
Տնօրեն	Է. Եղիազարյան			Ճանապարհային մաս	Փուլ	Ծերք	Ծերքեր
Լ. Գ. Ե.	Կ. Առաքելյան				ԱՆ	11	16
Նախագեղ	Վ. Թումոյան				Լայնական կտրվածքներ ՊԿ 2+0 — ՊԿ 3+40 ԷԵՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ՝ ՍՊԸ		
Ստուգեց	Է. Եղիազարյան						




Պատվիրատու	Անուն, Ազգանուն	Խորանուն	Ստորագրություն	Թվական	Պատվիրատուի թույլտվության հատկապատկան		
Ծառայություն	Ինժ. Փանկյան	Ստորագրություն	Թվական	ՀՀ ԼՂՀ Երևանի թույլտվության հատկապատկան			
Ստորագրություն	Ինժ. Փանկյան	Ստորագրություն	Թվական	Դեղ Բնակավայրի 7-րդ փողոցի			
Ստորագրություն	Ինժ. Փանկյան	Ստորագրություն	Թվական	տնօրինիչ Երևանի քաղաքապետարանի			
Ստորագրություն	Ինժ. Փանկյան	Ստորագրություն	Թվական	Ճանաչարկային մաս	Մաս	Թվական	Թվական
Ստորագրություն	Ինժ. Փանկյան	Ստորագրություն	Թվական	Մաս	12	16	
Ստորագրություն	Ինժ. Փանկյան	Ստորագրություն	Թվական	Մաս	12	16	
Ստորագրություն	Ինժ. Փանկյան	Ստորագրություն	Թվական	Մաս	12	16	

ՊԿ 0+00 - ՊԿ 5+85




1. Տուֆ քարե պատվանք h=18սմ(40x20x18սմ չափսի քարերով)
2. Ավազային շերտ h=10սմ
3. Խճապարհավազային շերտ (C5) h= 15սմ

ՊԿ 5+85 - ՊԿ 6+50




1. Տուֆ քարե պատվանք h=18սմ(40x20x18սմ չափսի քարերով)
2. Ավազային շերտ h=10սմ
3. Խճապարհավազային շերտ (C5) h= 15սմ


ՀԱՆԳՈՒՅՑ -Ա



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Թվական	Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան			
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц				
Տնօրեն	Է. Երիզավրյան			ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքներ			
Լ. Գ. Ե.	Կ. Առաքելյան						
Նախագեց	Վ. Թովյան			Ճանապարհային մաս	Շուկ	Քմբ	Քմբ
Ստուգեց	Է. Երիզավրյան				ԱՆ	15	16
				Ճանապարհի հագուստի կոնստրուկցիա	«ԷՐ ՍՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		




Տուֆի չափեր



Տուֆ քարի ծավալային կշիռը 1500 կգ/մ³-ից ոչ պակաս, ջրակալունակ 18 %-ից ոչ ավել եւ չոր վիճակում սեղմման ամրության սահմանը 150 կգ/սմ²-ից (15ՄՊա) ոչ պակաս):


Տիպային կտրվածք

Պկ 0+00-Պկ 6+50




Նախագծով նախատեսված է Պկ 0+00-Պկ 6+50 տեղադրել բետոնե հեծաններ B 20 ճանապարհի լայնությամբ ամեն 10 մետրը մեկ

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц			
Տնօրեն	Է. Երիցյան			22 Հունիսի 2024 թ. համայնքի Դաշնակապետի 7-րդ փողոցի տնօրենի ստորագրության աշխատանքներ		
Նախագծող	Լ. Թումանյան			Ճանապարհային յուս	Տարի	Միջին
Ստորագրող	Է. Երիցյան				16	16
				Ճանապարհի հստակ տի կոնստրուկցիա (տուֆ քար տեղադրվել)		
				«ԷՆ ԱՐՏ ՊՐԵԿՏ» ՍՊԸ		



Պայմանական նշաններ

- | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|--|-------|---|
| | 1.25 | Ճանապարհային աշխատանքներ | | 3.31 | Բոլոր սահմանափակումների վերջ |
| | 1.20.2 | Ճանապարհի նեղացում | | 4.2.1 | Արգելքի շրջանցում աջից |
| | 1.20.3 | Ճանապարհի նեղացում | | 4.2.2 | Արգելքի շրջանցում ձախից |
| | 3.20 | Վազանցն արգելվում է | | 2.6 | Հանդիպակաց շարժման առավելություն |
| | 3.24 | Առավելագույն արագության սահմանափակում | | 2.7 | Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ |
| | | | | | Լուսազդանշանային առկայեղ լապտեր |



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամի և ամսաթիվ ընդ. մեսս	Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան			
Должность	Имя, Фамилия	Подпись		22 Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տնօրվ ստարկման աշխատանքներ			
Տնօրեն	Է. Եղիազարյան						
Ն. Գ. Ճ.	Կ. Առաքելյան			Ճանապարհային մաս			
Լախազեց	Վ. Թումանյան						
Ստուգեց	Է. Եղիազարյան			Երթևեկության կարգավորման սխեմա			
				Փուլ			
				ԱՆ			
				Կ'նիթ			
				1			
				Ճ'երթը			
				4			
				«ԷՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			
				ED			

ՕՐՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

NAME OF WORKS

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ


DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING

ՎԵՐՋ


END

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ. .


PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION



	Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագրություն	Մինչև կտրվել Երկ. Ժամ.	Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան			
	Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, Месяц				
	Տնօրեն	Է. Եղիազարյան			ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան և համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքներ			
	Ն. Գ. Ը.	Կ. Առաքելյան						
	Նախագծեց	Վ. Ընդիսյան			Ճանապարհային մաս	Ճեղք	Կճ	Կճ
	Ստուգեց	Է. Եղիազարյան				ԱՆ	2	4
					Օրենսդրական և վերջում տեղադրվող տվյալներն են			
					ՀԵՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ ԷԾ			




Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
1.3.1, 1.3.2

L=3.5 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
2.5

L=3 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ



Տեսակ II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:

L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ




Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13:

L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ

6.14.1:
L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ

B=700,
r=45

B=350,
r=45




Տեսակ II
1.34.1 - 1.34.2:

1.34.3

L=2 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ

B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500
B=1160,
B=2250,
H=500



Տեսակ II
7.1-7.18:

L=3 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ

Տեսակ II

1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :
L=2.5 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ

B=700,
H=350

5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1 - 6.18.3:
L=3 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ

B=1050,
H=350

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:


L=3 մ, d=53 մմ,
S=3 մմ

B=1400,
H=700

6.13:

L=2.5 մ, d=40 մմ,
S=3 մմ


B=300,
H=200




Ծանոթություն

1. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:
2. Ճանապարհային նշաններ՝ 5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:

Ճանապարհային նշաններ
5.24.1; 5.26



5.23.1; 5.25












5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26
նշանների չափերի աղյուսակ

H մմ	L մմ	a մմ
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700-1900	350

Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ստորագր.	Ամսա նշան
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, месяц
Տնօրեն	Է. Եղիազարյան		
Ն. Գ. Ճ.	Կ. Առաքելյան		
Նախագծող	Կ. Թովմյան		
Ստուգող	Է. Եղիազարյան		
Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան			
ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքներ			
Ճանապարհային մաս			Ծուլ
Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա			Նշան
			Քմբ
			Քմբ
			Քմբ

«ԵՂ ԱՐՏ ԴՐՈՒՄՆ» ՍՊԸ
ED




վաթի հանգույցի
տեղադրման դետալ

ՎԱԹԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ			
քաշը	տ	0.5	
ծավալը	մ³	0.24	
ամրանի 1 մ² բետոնի համար	կգ	14.87	
ծախսը		61.96	
առանցքային ձգում, R _p	կգ/սմ²	10	
պրիզմային զանգված, R ₂₈	կգ/սմ²	135	
սառնակառնություն	F	200	

ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ			
անվանում	մակնի	հատ	քաշը կգ
ցանց	3-3	1	8.22
ցանց	3-4	1	3.29
նմրդի էլեմենտ	նե	4	3.36
ընդամենը			14.87

ԱՄՐԱՆԻ ԾԱՆՈՒԹ				
Փ-մմ	Երկ. մ	քաշը կգ	ԳՈՍՏ կգ/սմ²	
6A1	33.54	7.44	5781-75	2100
10A1	5.48	3.35	5781-75	2100
4A1	41.16	4.07	6727-53	3150

ծածկված ե/բ վաթ 30x34սմ



Պաշտոն	Անուն, Ազգանուն	Ատրոստ	Ամսա- նախ և թիվ	Պատվիրատու՝ Թումանյանի համայնքապետարան		
Должность	Имя, Фамилия	Подпись	Дата, мес-год			
Տնօրեն	Հ. Եղիազարյան			ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Դսեղ բնակավայրի 7-րդ փողոցի տուֆով սալարկման աշխատանքներ		
Լ. Գ. Ճ.	Կ. Առաքելյան					
Նախագիտ	Կ. Եղիազարյան			Ճանապարհային մաս		
Ստուգիչ	Հ. Եղիազարյան					
				Երկաթբետոնե վաթ 34x30սմ չափի (տիպային նախագիծ 320-65)		
				Ձեռք	Կ	Կ
				«ԵՐ ԱՐՏ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		
				ED		