

**ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
ՇԱՄՈՒՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01**

**բ. Թումանյան**

«29» հունիսի 2020թ.

Թումանյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Լևոն Զավարյան-ի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՓԱՅԼՔ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Խանադյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ծնով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Թումանյան խոշորացված համայնքի Շամուր բնակավայրի խմելու ջրի արտաքին ջրագծի վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի մեջ նախատեսված մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և պատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 01 հոկտեմբերի 2020թ.:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

**2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ****3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝**

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) սխալման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան լանդազ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային իրաւաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային համկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

\* Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:



3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

### **3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### **3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝**

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### **3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝**

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 50 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ ախազծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման ամալի փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված տրաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ և սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:<sup>27</sup>

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:<sup>28</sup>

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ լանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

## **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

<sup>27</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային ապագծային:

<sup>28</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:



Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Ղատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Ղատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքստոլ աստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության ռականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» աժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք երաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Ղատվիրատուին պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված — աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք առնող հաշվառման փաստաթղթերը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Ղատվիրատուին չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի իրաժման դեպքում Ղատվիրատուին ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները: Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Ղատվիրատուին չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Ղատվիրատուին էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Ղատվիրատուի ելավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման արմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության րենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը ահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու տորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) ամապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Ղատվիրատուին չի վճարում կապիտալ շինարարության ամար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին լճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների նդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 14724000 (տասնչորս միլիոն յոթ հարյուր քսանչորս հազար) ՀՀ դրամ, որից 2454000 (երկու միլիոն չորս հարյուր հիսունչորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝



Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:<sup>30</sup>

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հոգումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է ռանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>32</sup>

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ ռալընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության:

<sup>30</sup> Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը չանվում է նախագծից:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն ռանդիսանագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

<sup>32</sup> Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջագնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունն առանաւաղողնո համաձայն է:



Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր ռամաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության լիարժեք կատարման կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ ռամաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից ռաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ռանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք ռահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառու պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառու գրավոր ռեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի ռվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:<sup>33</sup>

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:<sup>34</sup>

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի յգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում յույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները ռվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման ջրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին

<sup>33</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

<sup>34</sup> Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համարվող գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:



նանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամրոցողությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 17 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 ռավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման

և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>35</sup>

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

## 9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թումանյանի համայնքապետարան

ՀՀ ԼՍ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1

ՀՎՀՀ 06951698

Հ/Հ 000262123104

ՀՀ Ֆին. նախարարության վարչություն

Համայնքի գեներ. և Զբոսարան



### ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«ՓԱՅԼՔ» ՍՊԸ


ՀՀ ԼՍ ք.Տաշիր, Վան 1

ՀՎՀՀ 06948686

Հ/Հ 1150020591901961

«Հայրիգներսանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Հ. Խանադյան



<sup>35</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից ռանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «... իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:




Հավելված N 2  
29 հունիսի 2020թ. Կնքված  
<<ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01>>\* ծածկագրով պայմանագրի

**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՄՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

| N<br>ը/կ        | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                 |                                                                         | Սկիզբը                          | Ավարտը            |
| 1               | Հողային աշխատանքներ                                                     | 29.06.2020                      | 01.08.2020        |
| 2               | Ցանցի կառուցում                                                         | 02.08.2020                      | 31.08.2020        |
| 3               | Նախագծով նշված այլ աշխատանքներ                                          | 01.09.2020                      | 30.09.2020        |
| 4               |                                                                         |                                 |                   |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |                                                                         |                                 | <b>01.10.2020</b> |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Թումանյանի համայնքապետարան  
ՀՀ ԼՄ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1  
ՀՎՀՀ 06951698  
Հ/Հ 900262123104  
ՀՀ Ֆին. Նախ գործառնական վարչություն  
Համայնքի ղեկավար՝ Լ. Չավարյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՓԱՅԼՔ>>ՍՊԸ  
ՀՀ ԼՄ ք.Տաշիր, Վան 1  
ՀՎՀՀ 06948686  
Հ/Հ 1150020591901961  
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ  
Տնօրեն՝ Հ. Խոստադյան





ՎԶԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

Հավելված N 3  
29 հունիսի 2020թ. հերթված  
<<ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇԶԲ-20/01>>\* ծածկագրով պայմանագրի

Աշխատանքի

<< դրամ

| Աշխատանքի                           |                                                                           |                                                                                                      |                                                                                 |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |          | ՀՀ դրամ |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|
| Իրավերով նախատեսված չափարանի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (ԳԲՎ) | անվանումը                                                                                            | դիմաց մնացողները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ափսոսների, այդ թվում** |         |      |       |       |        |        |         |           |           |          |           |          |         |
|                                     |                                                                           |                                                                                                      | Հունվար                                                                         | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |         |
| 1                                   | 45231131                                                                  | Թումանյան խոշորացված համայնքի Շահումյան բնակավայրի խանութի արդարացի ջրագին վերականգնման աշխատանքների |                                                                                 |         |      |       |       |        |        | 1472400 | 2944800   | 4417200   | 5889600  | 5889600   | 14724000 |         |

\* Հետքման երթուղի գումարները ներկայացվում են ահողական կարգով: Եթե պլանմանակիրը կերպում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա տեղի ժամանակացույցը տրացվում է կերպում է  
 \*\* Իրավերով գումարները նշվում են գրեթե, իսկ պայմանագրերը կերպում գրեթե գումարի չափ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թումանյանի համայնքապետարան  
<<ԼՄ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1

ՀՎՀՀ 06951698  
Հ/Հ 900262123104

Հ.Ֆին. Նախ գործառնական վարչություն  
Համայնքի ղեկավար՝ Լ.Զավարյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱՆԱՏՈՒ

<<ՓԱՅԼ.Ք>>ՍԴԸ  
<<ԼՄ ք.Տաշի, վան 1

ՀՎՀՀ 06948686  
Հ/Հ 1150020591901961

<<Հայրիգնություն>>ՓԸԸ  
Տնօրեն՝ Հ.Խանդանյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ



### ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<< Լոռու մարզի Թումանյան խոշորացված համայնքի Շամուտ բնակավայրի  
խմելու ջրագծի արտաքին ցանցի վերակառուցման

| N/N | Գնի<br>հիմքը | Աշխատանքի նկարագիրը                                                   | Չ/մ                | Քանակ   | Արժեքը հազ. դրամ |         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|---------|
|     |              |                                                                       |                    |         | Միավորի          | Ամբողջը |
| 1   | 2            | 3                                                                     | 4                  | 5       | 6                | 7       |
|     |              | <u>1. Հողային աշխատանքներ ներին<br/>գանգ</u>                          |                    |         |                  |         |
| 1   | 1-1551       | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում<br>էքսկավատորով                            | 1000մ <sup>3</sup> | 0.368   | 545.04           | 200.58  |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 2   | 1-1552       | 4-րդ կարգի գրունտի մշակում<br>էքսկավատորով կողալիցքով                 | 1000մ <sup>3</sup> | 0.210   | 707.90           | 148.66  |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 3   | 1-1553       | 5-րդ կարգի գրունտի մշակում<br>էքսկավատորով կողալիցքով                 | 1000մ <sup>3</sup> | 0.175   | 952.78           | 166.74  |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 4   | 1-961        | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում<br>ծեռքով                                  | մ <sup>3</sup>     | 25.00   | 2.55             | 63.76   |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 5   | 23-1         | Նախապատրաստական շերտ<br>ավազից 10սմ հաստ.                             | մ <sup>3</sup>     | 65.00   | 4.83             | 313.67  |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 6   | 23-1         | Ծածկող պաշտպանիչ շերտ<br>ավազից 20սմ հաստ. /ծածկող<br>շերտ/           | մ <sup>3</sup>     | 194.00  | 4.83             | 936.19  |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 7   | 1-1635       | Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով                                            | 1000մ <sup>3</sup> | 0.519   | 79.02            | 41.01   |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 8   | 1-1635       | Ավելորդ բնահողի փռում տեղում                                          | 1000մ <sup>3</sup> | 0.267   | 79.02            | 21.10   |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 9   | 22-119       | Պոլիէթիլենային խողովակների<br>տեղադրում, փորձարկումով<br>Φ90x2/10մթն/ | մ                  | 1130.00 | 2.33             | 2637.91 |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 10  | 22-314       | խողովակների լվացում<br>ախտահանումով Φ90                               | մ                  | 1130.00 | 0.09             | 101.85  |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 11  | 22-118       | Պոլիէթիլենային խողովակների<br>տեղադրում, փորձարկումով<br>Φ75x2/10մթն/ | մ                  | 290.00  | 1.82             | 527.18  |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 12  | 22-313       | խողովակների լվացում<br>ախտահանումով Φ75                               | մ                  | 290.00  | 0.08             | 23.74   |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 13  | 22-65        | Պողպատե խողովակներ<br>պատյան տեղադրում,<br>փորձարկումով Φ89x4         | մ                  | 32.00   | 5.26             | 168.31  |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |
| 14  | 22-313       | խողովակների լվացում<br>ախտահանումով Φ89                               | մ                  | 32.00   | 0.08             | 2.62    |
|     |              |                                                                       |                    |         | 0.00             | 0.00    |



|    |        |                                                                              |                |       |       |        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|
| 15 | 22-64  | Պողպատե խողովակներ<br>պատյան տեղադրում,<br>փողովակումով $\Phi 32 \times 2,8$ | մ              | 60.0  | 1.72  | 103.35 |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 16 | 22-312 | խողովակների լվացում<br>ախտահանումով $\Phi 32$                                | մ              | 60.0  | 0.07  | 4.35   |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 17 | 22-64  | Պողպատե խողովակներ<br>պատյան տեղադրում,<br>փողովակումով $\Phi 57 \times 3,5$ | մ              | 140.0 | 3.07  | 429.80 |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 18 | 22-312 | խողովակների լվացում<br>ախտահանումով $\Phi 57$                                | մ              | 140.0 | 0.08  | 10.65  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 19 | 22-125 | խողովակների նորմալ<br>մեկուսացում $\Phi 50$                                  | մ              | 140.0 | 0.99  | 138.77 |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 20 | 22-125 | խողովակների նորմալ<br>մեկուսացում $\Phi 32$                                  | մ              | 60.0  | 0.99  | 59.47  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 21 | 22-384 | Սողնակների տեղադրում $\Phi 80$                                               | հատ            | 2.00  | 29.67 | 59.33  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 22 | 22-384 | Սողնակների տեղադրում $\Phi 70$                                               | հատ            | 2.00  | 27.43 | 54.85  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 23 | 22-383 | Սողնակների տեղադրում $\Phi 50$                                               | հատ            | 4.00  | 23.89 | 95.57  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 24 | 22-383 | Սողնակների տեղադրում $\Phi 32$                                               | հատ            | 2.00  | 17.18 | 34.36  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 25 | 22-383 | Վանտուզի /օդափեռ/ տեղադրում<br>$\Phi 50$                                     | հատ            | 3.00  | 54.23 | 162.70 |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 26 |        | Եռաբաշխիչ $90 \times 90 \times 75$<br>/պոլիէթիլեն/                           | հատ            | 1.00  | 4.77  | 4.77   |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 27 | 26-16  | Զրատարի մեկուսապատվածքի<br>փաթում ֆոլգայապատ ապակե<br>բամբակով 5սմ հաստ.     | մ <sup>3</sup> | 0.47  | 33.26 | 15.63  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 28 | 26-70  | Մեկուսապատվածքի<br>փաթում ցինկապատ թիթեղով<br>0.5մմ հաստ.                    | մ <sup>2</sup> | 9.40  | 3.49  | 32.79  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 29 | 22-68  | Պողպատե պաշտպանիչ պատյան<br>$\Phi 159 \times 4$                              | մ              | 6.00  | 9.61  | 57.68  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 30 | 22-129 | խողովակների նորմալ<br>մեկուսացում $\Phi 159$                                 | մ              | 6.00  | 2.59  | 15.55  |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 31 | 22-399 | Միացում գոյություն ունեցող<br>ցանցին $\Phi 108$                              | հատ            | 1.00  | 6.93  | 6.93   |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 32 |        | Եռաբաշխիչ $50 \times 50 \times 89$ /մետաղ/                                   | հատ            | 1.00  | 3.43  | 3.43   |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 33 |        | Անցում պողպատ-պողպատ<br>$\Phi 89/108$                                        | հատ            | 1.00  | 7.01  | 7.01   |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 34 |        | Անցում պոլիէթիլեն-պողպատ<br>$\Phi 89/\Phi 90$                                | հատ            | 1.00  | 5.22  | 5.22   |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |
| 35 |        | Անցում պոլիէթիլեն-պողպատ<br>$\Phi 89/75$                                     | հատ            | 1.00  | 4.77  | 4.77   |
|    |        |                                                                              |                |       | 0.00  | 0.00   |



|    |        |                                                                                   |                |        |       |        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|
| 36 |        | Անցում պոլիէթիլեն $\Phi 90/\Phi 75$                                               | հատ            | 1.00   | 5.22  | 5.22   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 37 |        | Անցում պոլիէթիլեն-պողպատ $\Phi 89/\Phi 90$                                        | հատ            | 3.00   | 5.52  | 16.56  |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 38 |        | Եռակցումային կարերի ստուգում ուղտրամանողաշակագույն ճառագայթներով                  | հատ            | 25.00  | 1.28  | 31.97  |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 39 | 22-398 | Միացում գոյություն ունեցող ցանցին $\Phi 70$                                       | հատ            | 1.00   | 4.57  | 4.57   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 40 | 15-614 | Մետաղական մակերևութների լուղաներկում 2 անգամ                                      | մ <sup>2</sup> | 16.20  | 1.33  | 21.57  |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 41 |        | Օդափոխության խողովակ $\Phi 89 \times 4$ , $L=1,0$ մ                               | հատ            | 2.00   | 4.69  | 9.38   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 42 |        | Անցում պոլիէթիլեն-պողպատ $\Phi 76/75$                                             | հատ            | 2.00   | 4.40  | 8.80   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 43 | 1-966  | Փոսերի փորում ձեռքով մետաղական հենասյուների հիմքերի համար 4-րդ կարգի գոունտնեղում | մ <sup>3</sup> | 0.53   | 8.53  | 4.52   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 44 | 6-2    | Հենասյուների հիմքերի բետոնազում B12.5 մ.բ.                                        | մ <sup>3</sup> | 0.53   | 56.95 | 30.18  |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 45 | 1-969  | Ավելացած 3-րդ կարգի բնահողի փռում տեղում                                          | մ <sup>3</sup> | 0.53   | 1.30  | 0.69   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 46 | 9-153  | Պողպատե խողովակից հենասյան տեղադրում $\Phi 89 \times 4$                           | տն             | 0.1595 | 60.38 | 9.63   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 47 |        | Պողպատե խողովակ $\Phi 89 \times 4$                                                | մ              | 18.60  | 4.69  | 87.25  |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 48 |        | Պողպատե կիսախողովակ $\Phi 108$                                                    | մ              | 0.90   | 3.28  | 2.95   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 49 | 15-614 | Մետաղական հենասյուների լուղաներկում 2 անգամ                                       | մ <sup>2</sup> | 3.80   | 1.33  | 5.06   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
|    |        | 2.Զրնդուղի հոր 3հատ $\Phi 1000$                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 1  | 22-446 | Հավաքովի ե/բ դիտահորերի տեղադրում $\Phi 1000$                                     | մ <sup>3</sup> | 1.62   | 51.86 | 84.01  |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 2  |        | Հավաքովի ե/բ դիտահորի հատակի սալ                                                  | հատ            | 3.00   | 22.38 | 67.14  |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 3  |        | Հավաքովի ե/բ դիտահոր $1000 \times 1000$                                           | հատ            | 3.00   | 43.52 | 130.55 |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 4  |        | Հավաքովի ե/բ կափարիչ $\Phi 1200$ , բուլե մոնոցի հետ միասին                        | հատ            | 3.00   | 99.47 | 298.40 |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
| 5  |        | Մետաղական աստիճան $H=1,2$                                                         | հատ            | 3.00   | 22.38 | 67.14  |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |
|    |        | Զրնդունիչ հոր /2Հ-1/-3հատ                                                         |                |        | 0.00  | 0.00   |
|    |        |                                                                                   |                |        | 0.00  | 0.00   |



|   |                |                                                                 |                |       |        |        |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|
| 1 | 1-961          | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում<br>ծեռքով                            | մ <sup>3</sup> | 69.00 | 2.55   | 175.99 |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 2 |                | Կավե փական 200մմ                                                | մ <sup>3</sup> | 9.45  | 3.73   | 35.25  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 3 | 23-3           | Կոպիճի ֆիլտր 350մմ, 20-100մմ                                    | մ <sup>3</sup> | 6.00  | 5.02   | 30.11  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 4 | 23-2           | Խճի ֆիլտր 200մմ, 2-մմ                                           | մ <sup>3</sup> | 3.370 | 5.35   | 18.02  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 5 | 23-1           | Ավազ ֆիլտր 200մմ, 0,8-2մմ                                       | մ <sup>3</sup> | 3.370 | 4.83   | 16.26  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 6 | 1-968          | 2-րդ կարգի բնահողի հետլիցք<br>ծեռքով                            | մ <sup>3</sup> | 10.65 | 1.07   | 11.36  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 7 | 1-968          | Բնահողի ծածկույթ 150մմ                                          | մ <sup>3</sup> | 5.10  | 1.07   | 5.44   |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 8 | 16-138         | Ճմբալատում S=150x150                                            | 100մ           | 1.230 | 76.76  | 94.41  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 9 | 1-968          | Ավելորդ բնահողի փռում տեղում                                    | մ <sup>3</sup> | 58.30 | 1.07   | 62.18  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
|   |                | <i>Հատակներ</i>                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 1 | 11-11          | Բետոնե մախաշերտի կառուցում<br>10սմ հաստությամբ B 7,5<br>բետոնով | մ <sup>3</sup> | 1.26  | 37.87  | 47.72  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 2 | 11-11          | Բետոնե մախաշերտի կառուցում<br>10սմ հաստությամբ B 15 բետոնով     | մ <sup>3</sup> | 0.45  | 44.87  | 20.19  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 3 | 11-11          | Բետոնե մախաշերտի կառուցում<br>15սմ հաստությամբ B 15 բետոնով     | մ <sup>3</sup> | 0.75  | 44.87  | 33.65  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 4 | 11-55<br>11-56 | Ցեմ, ավազային հարթ շերտի<br>կառուցում 30մմ հաստ                 | մ <sup>2</sup> | 4.350 | 1.33   | 5.78   |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 5 | 11-77<br>11-11 | Ցեմենտե հատակների<br>երկաթալնագում                              | մ <sup>2</sup> | 4.350 | 0.22   | 0.96   |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
|   |                | <i>Պատեր</i>                                                    |                |       | 0.00   | 0.00   |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 1 | 6-129<br>13-5  | Պատերի կառուցում B-15<br>բետոնով 40սմ հաստ.                     | մ <sup>3</sup> | 8.85  | 59.32  | 525.01 |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 2 | 15-201<br>51-1 | Պատերի սվաղում ց/ավազային<br>շաղախով                            | մ <sup>2</sup> | 21.00 | 1.62   | 34.09  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 3 | 6-83           | Ներդիր էլեմենտների տեղադրում<br>Փ14A500c                        | տն             | 0.01  | 726.11 | 7.26   |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
|   |                | <i>Ե/բետոնե ծածկ</i>                                            |                |       | 0.00   | 0.00   |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 1 | 6-173<br>16-1  | Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի<br>կառուցում B15                        | մ <sup>3</sup> | 3.00  | 67.94  | 203.81 |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 2 |                | Ամրան Փ8Ac-1                                                    | տն             | 0.10  | 439.31 | 43.93  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 3 |                | Ամրան Փ10Ac-1                                                   | տն             | 0.13  | 435.16 | 56.57  |
|   |                |                                                                 |                |       | 0.00   | 0.00   |
| 4 |                | Ամրան Փ12A500C                                                  | տն             | 0.01  | 439.31 | 4.39   |



|   |                |                                               |                |        |        |         |
|---|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 5 |                | Օդափոխության խողովակ<br>Φ108x4                | մ              | 3.00   | 5.65   | 16.96   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
|   |                | <i>Պատվար</i>                                 |                |        | 0.00   | 0.00    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 1 | 6-21<br>21     | 1-խամբարաբետոնով հիմքերի<br>կառուցում B-7.5   | մ <sup>3</sup> | 4.86   | 37.32  | 181.35  |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 2 | 6-129<br>13-5  | Պատերի կառուցում B-15<br>բետոնով 40սմ հաստ.   | մ <sup>3</sup> | 16.20  | 66.32  | 1074.45 |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 3 | 15-201<br>51-1 | Պատերի սվաղում ց/ավազային<br>շաղախով          | մ <sup>2</sup> | 40.50  | 1.62   | 65.74   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
|   |                | <i>Միջույլ մտոց ՄՄ-1</i>                      |                |        | 0.00   | 0.00    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 1 | 6-173<br>16-1  | Միջույլ ե/բ մտոցի ծածկի<br>կառուցում B15      | մ <sup>3</sup> | 0.48   | 67.94  | 32.61   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 2 |                | Ամրան Φ6Ac-1                                  | տն             | 0.002  | 439.31 | 0.88    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 3 |                | Ամրանային ցանց Br-3                           | տն             | 0.010  | 646.53 | 6.47    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 4 | 6-83           | Ներդիր էլեմենտների տեղադրում                  | տն             | 0.010  | 291.78 | 2.92    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 5 |                | Ամրան Φ12A500c                                | տն             | 0.004  | 439.31 | 1.76    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 6 |                | Թերթավոր պողպատ 100x8,<br>L=100մմ             | տն             | 0.010  | 559.49 | 5.59    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
|   |                | <i>Մետաղական դռնակ Մդ-1</i>                   |                |        | 0.00   | 0.00    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 1 | 9-118<br>17-1  | Մետաղական դռնակի<br>տեղադրում                 | տն             | 0.1780 | 86.22  | 15.35   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 2 |                | Թերթավոր պողպատ 890x8,<br>L=890մմ             | տն             | 0.0746 | 559.49 | 41.74   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 3 |                | Տաշտածն հեծան N8                              | մ              | 10.80  | 3.90   | 42.15   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 4 |                | Անկյունակ L50x32x4                            | մ              | 10.80  | 1.64   | 17.72   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 5 |                | Անկյունակ L40x3                               | մ              | 0.30   | 1.07   | 0.32    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 6 |                | Ծխնի                                          | հատ            | 6.00   | 0.52   | 3.13    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 7 |                | Ուեդին Φ20                                    | մ              | 10.50  | 1.04   | 10.97   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 8 |                | Փական կախովի                                  | հատ            | 3.00   | 4.48   | 13.43   |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 9 | 15-614         | Մետաղական էլեմենտների<br>լուղաներկում 2 անգամ | մ <sup>2</sup> | 5.10   | 1.33   | 6.79    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
|   |                | <i>Սպիտակոտումներ</i>                         |                |        | 0.00   | 0.00    |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 1 | 22-369         | Սողնակային փականի<br>տեղադրում Φ70            | հատ            | 6.00   | 22.54  | 135.26  |
|   |                |                                               |                |        | 0.00   | 0.00    |
| 2 | 22-65          | Պողպատե խողովակների<br>տեղադրում Φ76x3.5      | մ              | 18.00  | 4.05   | 72.93   |



|    |               |                                                                       |                |        |        |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 3  |               | Ծունկ $\Phi 76 \times 3.5$                                            | հատ            | 3.00   | 1.37   | 4.10   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 4  |               | Զրընդունիչ ցանց $\Phi 50$                                             | հատ            | 3.00   | 5.22   | 15.67  |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 5  | 15-614        | Մետաղ. խողովակների<br>յուղաներկում 2անգամ                             | մ <sup>2</sup> | 9.30   | 1.33   | 12.38  |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
|    |               | <i>Փշալարե ցանկապատ</i>                                               |                |        | 0.00   | 0.00   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 1  | 1-961         | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում<br>ձեռքով                                  | մ <sup>3</sup> | 5.04   | 2.55   | 12.85  |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 2  | 1-968         | Բնահողի փռում տեղում                                                  | մ <sup>3</sup> | 5.04   | 1.07   | 5.38   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 3  | 7-321         | Փշալարից ցանկապատի<br>կառուցում առանց                                 | մ              | 138.00 | 4.75   | 655.15 |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 4  |               | Բետոն B 7.5                                                           | մ <sup>3</sup> | 5.04   | 35.66  | 179.71 |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 5  |               | Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3.5$                                  | մ              | 99.00  | 2.21   | 218.90 |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 6  |               | Թերթավոր պողպատ 50x5                                                  | տն             | 0.013  | 559.49 | 7.27   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 7  |               | Ամրան $\Phi 6 \text{Ac-1}$                                            | տն             | 0.0130 | 439.31 | 5.71   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 8  |               | Ամրան $\Phi 10 \text{Ac-1}$                                           | տն             | 0.024  | 435.16 | 10.44  |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 9  |               | Փշալատ ցինկապատ $\Phi 3$                                              | կգ             | 84.60  | 1.06   | 89.37  |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 10 | 15-614        | Մետաղ. էլեմենտների<br>յուղաներկում 2անգամ                             | մ <sup>2</sup> | 19.20  | 1.33   | 25.56  |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
|    |               | <i>Մետաղական դռնակ Դ-1,<br/>/1.0x1.6/</i>                             |                |        | 0.00   | 0.00   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 1  | 9-118<br>17-1 | Մետաղական դռնակի<br>տեղադրում                                         | տն             | 0.04   | 86.22  | 3.45   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 2  |               | Անկյունակ L40x4                                                       | մ              | 15.60  | 1.32   | 20.60  |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 3  |               | Թերթավոր պողպատ 50x5                                                  | տն             | 0.001  | 559.49 | 0.56   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 4  |               | Ցանց 50x50, L=1.8մ                                                    | մ <sup>2</sup> | 4.50   | 0.63   | 2.83   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 5  |               | Ծխնի                                                                  | հատ            | 6.00   | 0.52   | 3.13   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 6  |               | Փական կախովի                                                          | հատ            | 3.00   | 4.48   | 13.43  |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 7  | 15-614        | Մետաղ. էլեմենտների<br>յուղաներկում 2անգամ                             | մ <sup>2</sup> | 3.00   | 1.33   | 3.99   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
|    |               | <i>Փշալարե ցանկապատ զրուրթում<br/>ունեզող բաժանարարների<br/>համար</i> |                |        | 0.00   | 0.00   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 1  | 1-961         | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում<br>ձեռքով                                  | մ <sup>3</sup> | 1.10   | 2.55   | 2.81   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |
| 2  | 1-968         | Բնահողի փռում տեղում                                                  | մ <sup>3</sup> | 1.10   | 1.07   | 1.17   |
|    |               |                                                                       |                |        | 0.00   | 0.00   |



|    |               |                                          |                |        |        |          |
|----|---------------|------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| 3  | 7-321         | Փշալարից ցանկապատի<br>կառուցում առանց    | մ              | 18.00  | 4.75   | 85.45    |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
| 4  |               | Բետոն B 7.5                              | մ <sup>3</sup> | 1.10   | 35.66  | 39.22    |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
| 5  |               | Պողպատե խողովակ $\Phi 57 \times 3.5$     | մ              | 23.10  | 2.21   | 51.08    |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
| 6  |               | Թերթավոր պողպատ 50x5                     | տն             | 0.01   | 559.49 | 5.59     |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
| 7  |               | Ամրան $\Phi 6 \text{Ac-1}$               | տն             | 0.01   | 439.31 | 4.39     |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
| 8  |               | Ամրան $\Phi 10 \text{Ac-1}$              | տն             | 0.030  | 435.16 | 13.05    |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
| 9  |               | Փշալարի ցինկապատ $\Phi 3$                | կգ             | 29.40  | 1.06   | 31.06    |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
| 10 | 15-614        | Մետաղ. էլեմենտների<br>տեղաներկում 2անգամ | մ <sup>2</sup> | 1.00   | 1.33   | 1.33     |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
|    |               | Մետաղական դռնակ 7-1, /1.0x1.6/           |                |        | 0.00   | 0.00     |
|    |               |                                          |                |        | 0.00   | 0.00     |
| 1  | 9-118<br>17-1 | Մետաղական դռնակի<br>տեղադրում            | տն             | 0.030  | 86.22  | 2.59     |
| 2  |               | Անկյունակ L40x4                          | մ              | 5.20   | 1.32   | 6.87     |
| 3  |               | Թերթավոր պողպատ 50x5                     | տն             | 0.0005 | 559.49 | 0.28     |
| 4  |               | Ցանց 50x50, L=1.8մ                       | մ <sup>2</sup> | 1.50   | 0.63   | 0.94     |
| 5  |               | Ծխնի                                     | հատ            | 2.00   | 0.52   | 1.04     |
| 6  |               | Փական կախովի                             | հատ            | 1.00   | 4.48   | 4.48     |
| 7  | 15-614        | Մետաղ. էլեմենտների<br>տեղաներկում 2անգամ | մ <sup>2</sup> | 1.00   | 1.33   | 1.33     |
|    |               | Ընդամենը                                 |                |        |        | 12270.00 |
|    |               | Ա.Ա.Հ. 20%                               |                |        |        | 2454.00  |
|    |               | Ամբողջը                                  |                |        |        | 14724.00 |

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թումանյանի համայնքապետարան  
ՀՀ ԼՍ ք.Թումանյան Կենտրոնական 1  
ՀՎՀՀ 06951698  
Հ/Հ 900262123104  
ՀՀ Ֆին. Նախ գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար - Լ. Զավարյան



#### ԿԱՊԱՍԼԱՌՈՒ

<<ՓԱՅԼԲ>>ՍՊԸ  
ՀՀ ԼՍ ք.Տաշիր, Վան 1  
ՀՎՀՀ 06948686  
Հ/Հ 1150020591901961  
<<Հայքիզնեսքանկ>>ՓԲԸ

Տնօրեն - Հ. Խանաթյան

